

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 23 Mes: Marzo Año: 2017 a las 12: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
1	EQUIPO RADIOLOGICO - INDICAR CARACTERISTICAS PROVISION DE UN EQUIPO RADIOLOGICO DE UN PUESTO DE TRABAJO COMANDO Y GENERADOR DE ALTA TENSION QUE PERMITA ESTUDIOS RADIOLOGICOS BASICOS CON TODOS SUS ACCESORIOS LISTO PARA SU USO, CONSTITUIDAS TODAS SUS PARTES POR UNA SOLA MARCA O FABRICANTE NO ACEPTANDOSE CONJUNTO DE PARTES DE FABRICAS DISTINTAS ENTRENAMIENTO AL PERSONAL OCUPACIONAL. SE ENTREGARAN DOS JUEGOS DE MANUALES DE USUARIOS Y MANUALES TECNICOS DONDE SE INDIQUEN FORMAS DE USO PARTES MECANICAS Y ELECTRONICAS, COMPLETO DE TODO EL EQUIPAMIENTO. EL EQUIPAMIENTO ESTARA GARANTIZADO POR TODO DEFECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR EL TERMINO DE UNA ¿ Y EL TUBO RADIOLOGICO PRORRATEO EN TIEMPO POR LA ¿ DE GARANTIA CUMPLIENDOSE LA MISMA EN EL HOSPITAL CON TODOS LOS GASTOS INCLUIDOS LOS GASTOS DE FLETE. MESA HORIZONTAL FLOTANTE EN DESPLAZAMIENTO LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES SOPORTE DE CHASIS Y FILTROS DE RADIACION DIFUSA DE DISTANCIA FOCAL ADUCUADA A LA GEOMETRIA DEL EQUIPO, FRENOS ELECTROMECANICOS. SOPORTE DE CHASIS MURAL CON DESPLAZAMIENTO VERTICAL Y FILTROS DE RADIACION DIFUSA DE DISTANCIA FOCAL ADECUADAS A LA GEOMETRIA DEL EQUIPO, FRENOS ELECTROMECANICOS, SISTEMA BALANCEADO MECANICAMENTE. UN TUBO EMISOR EN EL RANGO DE 500 mA 120 kV QUE PUEDA SER CONTROLADO EN PASOS DE 1kV DESDE LOS 40kV A 125 kV TIEMPOS DE 2 mSeg A 5 Seg DOBLE FOCO, COLIMADOR MANUAL MECANICO, CON FUENTE DE LUZ. FUENTE DE ENERGIA DE RADIACION ALIMENTADA EN 220 O 380V QUE PERMITA ADAPTARSE A REDES CON -20% A +20 DE TENSION Y GENERADOR PREFERENTEMENTE DE ALTA FRECUENCIA CON CONTROL PARA ESTABILIZACION DE LINEAS DE ALIMENTACION, POTENCIA DEL GENERADOR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE TUBO. CONTROL DE ARRANQUE DE ANODO POR IMPULSO RAPIDO Y MANTENIMIENTO EN BAJA TENSION, FRENO DE ANODO. RANGO DE REGULACION DE TENSION DE SALIDA DE 40 A 120 KV EN PASOS DE UN KV O APROXIMADO. RANGO DE TEMPORIZACIONES DE 2M SEG A 5 SEG. RANGO DE CORRIENTES	UN	1,0000		

TRANSPORTE

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 23 Mes: Marzo Año: 2017 a las 12: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>TRANSPORTE</b>					
	DE ANODO DE 50 A 500 MA CONMUTACION AUTOMATICA DE FOCO DE TUBO PUPITRE O CONSOLA DE MANEJO CON INDICACIONES DE TIEMPO , KILOVOLTAJE , MILIAMPERES MILIAMPERSEGUNDO CONTROL DE TECNICAS INSEGURAS POR BLOQUEO, INDICACION DE SOBRE TEMPERATURA Y BLOQUEO POSIBILIDADES PROGRAMACION DE TECNICAS. UN JUEGO COMPLETO DE CHASIS PARA SISTEMA DE DIGITALIZACION INDIRECTO ACORDE AL EQUIPAMIENTO, QUE PERMITA CAPTURAR INFORMACION EN FORMATOS 18X24 - 24X30 - 35X35 - 35X43 UNA UNIDAD LECTORA DIGITALIZADORA CON SUS RESPECTIVA ESTACION DE TRABAJO CON CAPACIDAD DE MEMORIA MINIMA DE 50 GB MONITOR ADECUADO 1.3 MP SISTEMA DE IDENTIFICACION DE CHASIS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE IMAGENES CON CAPACIDAD DE LLEVAR A DVD AUTOEJECUTABLE Y CUALQUIER OTRO SOPORTE DE MEMORIA CON UNA IMPRESORA CON FORMATOS DE PELICULA EN LINEAS DE DOS MEDIDAS. DEBIENDO INCORPORAR UN SISTEMA DE ENERGIA ALTERNATIVO ANTE CORTE DE ENERGIA PARA EVITAR PERDIDAS DE INFORMACION. ENTRENAMIENTO AL PERSONAL OCUPACIONAL. EL EQUIPO ESTARA GARANTIZADO POR TODO DEFECTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA POR EL TERMINO DE UN A. LA MISMA SE CUMPLE EN EL HOSPITAL Y SE CONSIDERAN TODOS LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y EN CASO DE SER NECESARIO EL ENVIO DE PARTES A FABRICA, ESTARAN INCLUIDOS LOS GASTOS DE FLETE. CONDICIONES GENERALES EN FORMA CLARA SE DEBE INDICAR LA AUTORIZACION FORMAL DE ANMAT LAS OFERTAS DEBEN ESTAR ACOMPAÑADAS DE LA MAYOR INFORMACION POSIBLE DONDE SE INDIQUEN LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE MONTAJE A LOS EFECTOS DE LA EVALUACION, INDICANDO MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS EDIFICIOS DE PREINSTALACION. EL EQUIPO DEBERAN TENER EN STOCK Y LA ENTREGA SERA INMEDIATA 7 DIAS DESPUES DE LA ORDEN DE COMPRA. CUATRO DELANTALES PLOMADOS DE MAXIMA PROTECCION FRONTAL INCLUYENDO CUELLO				
2	SERVICIO DE INSTALACION	UN	1,0000		
<b>TOTAL GENERAL</b>					

PROVINCIA DEL CHACO  
06 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RESISTENCIA, 20/03/2017  
Licitación Privada Nro 01290

**SEÑORES:** -----

Sírvase cotizar precio por el suministro que se indica a continuación de acuerdo con las especificaciones que se adjudica.

Saludo a Ud. (s) muy atte.

Apertura Día: 23 Mes: Marzo Año: 2017 a las 12: 00 Horas

Lugar apertura UNIDAD DE CONTRATACIONES 8VO. PISO C. DE GOBIERNO

Ren.	Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>TRANSPORTE</b>					

Plazo Entrega: Inmediato

Queda Ud. invitado

Mantenimiento de la oferta: 30 Dia/s

Saludo a Ud. Atte.

Condiciones de pago:

Otras condiciones:

Lugar y fecha \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable Dir. Administración

\_\_\_\_\_  
Firma proponente