

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL CHACO

Dirección de Arquitectura Hospitalaria

OBRA: REFACCION LOCAL CENTRO ANTIRRÁBICO - Echeverría 65

FECHA: OCTUBRE de 2019 **UBICACIÓN:** Resistencia

Cómputo y Presupuesto

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANT	PRECIO		TOTAL
				UNITARIO	PARCIAL	
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ -
1.1	Limpieza y acondicionamiento	GL	1,00			
1.2	Cartel de Obra	GL	1,00			
1.3	Replanteo	GL	1,00			
1.4	Demolición de contrapisos	m3	5,00			
1.5	Demolición de revoque	m2	60,00			
2	MAMPOSTERÍA					
2.1	Mampostería 0,15	m2	8,00			
3	CONTRAPISOS					
3.1	HºPº espesor 0,15	m2	33,00			
3.2	Carpeta de Cemento con pendiente	m2	35,00			
4	PISOS Y ZÓCALOS					
4.1	Piso de Mosaico Cerámico 30 x 30	m2	22,00			
4.2	Zócalo de Cerámico 10 x 30	ml	19,00			
5	REVOQUE					
5.1	Revoque Monocapa 4 en 1 Exterior	m2	35,00			
5.2	Bajo Revestimiento Interior	m2	29,00			
5.3	A la cal Grueso y Fino Interior	m2	80,00			
6	CUBIERTA					
6.1	ChºGº Nº25 Sinuzoidal s/correa "C" metálica	m2	24,00			
6.2	Canaleta de ChºGº	ml	5,00			
6.3	Cenefa lateral	ml	14,00			
7	CIELORRASO					
7.1	Retiro de Cielorraso existente	m2	25,00			
7.2	Aplicado a la cal	m2	25,00			
8	CARPINTERIAS / VIDRIOS					
8.1	Ajuste y acondicionamiento del amoblamiento actual	Gl	1,00			
8.2	Provisión e instalación de bajo mesada y alacenas nuevas para Sector Cocina	Gl	1,00			
8.3	Lijado y pintura de frente de placard en tercer Dormitorio	m2	11,00			
8.4	Reemplazo de puertas en Dormitorios posteriores de P.B.	Un	2,00			
9	PINTURAS					
9.1	Látex interior	m2	279,57			
9.2	Látex interior p/cielorraso	m2	161,50			
9.3	Látex exterior	m2	175,00			
10	INSTALACION ELECTRICA					
10.1	Acondicionamiento de la Instalación existente	Gl	1,00			
11	INSTALACION SANITARIA					
11.1	Limpieza y acondicionamiento del Sistema Pluvial de desagüe	Gl	1,00			
11.2	Reparación de empalmes y caños existente	Gl	1,00			
11.3	Reparación y acondicionamiento de sistema de Provisión de agua	Gl	1,00			
12	VARIOS					
12.1	Acondicionamiento de la Escalera existente	Gl	1,00			
12.2	Limpieza de obra	Gl	1,00			
COSTO-COSTO						
	Gastos Generales		10,00%			
	Beneficios		10,00%			
	Impuestos NAC / PROV		24,85%			
MONTO DE OBRA			M,00			